บัญชีสรุปผลราคากลางงานติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ **อำเภอ** บางพลี **จังหวัด** สมุทรปราการ

โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในพื้นที่ตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 จำนวน 108 ต้น รายละเอียดดังนี้ ซอยคงโฉลง จำนวน 4 ต้น, ซอยคงโฉลงมีสุข จำนวน 13 ต้น, ซอยนางถนอม จำนวน 9 ต้น, ซอยมณีวัลย์ จำนวน 15 ต้น, ซอยเจียมรื่นฤดี จำนวน 15 ต้น, ซอยทรัพย์สำลี จำนวน 11 ต้น, ซอยนายกสุชาติ จำนวน 20 ต้น, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 2 ต้น , ซอยกำนันสมจิตต์ จำนวน 2 ต้น, ซอยกุหลาบพัฒนา จำนวน 17 ต้น (ตามรูปแบบของ อบต. หนองปรือ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ	8,283,600.00	1.000	8,283,600.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			579,852.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,863,452.00	
	ค่าจัดทำป้ายโครงการ			-	
	รวมเป็นเงิน			8,863,452.00	
	ปรับราคาให้เหมาะสมคิดเป็นเงินประมาณ			**8,863,000.00**	
	ตัวอักษร			**แปดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภูบดี แก้วสิงห์)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภูมิชาย สำราญใจ)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุชาติ อรรคศรีวร)

ประมาณราคา โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในพื้นที่ตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 จำนวน 108 ต้น รายละเอียดดังนี้ ซอยคงโฉลง จำนวน 4 ต้น, ซอยคงโฉลงมีสุข จำนวน 13 ต้น, ซอยนางถนอม จำนวน 9 ต้น, ซอยมณีวัลย์ จำนวน 15 ต้น, ซอยเจียมรื่นฤดี จำนวน 15 ต้น, ซอยทรัพย์สำลี จำนวน 11 ต้น, ซอยนายกสุชาติ จำนวน 20 ต้น, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 2 ต้น , ซอยกำนันสมจิตต์ จำนวน 2 ต้น, ซอยกุหลาบพัฒนา จำนวน 17 ต้น (ตามรูปแบบของ อบต. หนองปรือ กำหนด)

สถานที่ บริเวณภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ **อำเภอ** บางพลี **จังหวัด** สมุทรปราการ

ประมาณการโดย นายสุชาติ อรรคศรีวร **เมื่อวันที่** 6 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>เสาไฟกิ่งเดี่ยว สูง 8 เมตร แบบโซล่าเซลล์</u>							
1	ต้นเสาภายนอกผลิตจากสแตนเลส ø ไม่น้อยกว่า 145 มม.	108.00	ต้น	34,000.00	3,672,000.00			3,672,000.00
2	โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน หลอด LED ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์	108.00	ชุด	10,000.00	1,080,000.00			1,080,000.00
3	ชุดคอนโทรลชาร์ทเจอร์ 12V	216.00	ชุด	1,700.00	367,200.00			367,200.00
4	แบตเตอรี่ลิเธียม ขนาด 3.2V	216.00	ชุด	4,200.00	907,200.00			907,200.00
5	แผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 120 วัตต์ x 2 แผง พร้อมโครงเหล็กยึดแผง	108.00	ชุด	12,900.00	1,393,200.00			1,393,200.00
6	ฐานเสาไฟฟ้าชนิดเข็มเจาะ	108.00	ฐาน	4,000.00	432,000.00			432,000.00
7	ค่าแรงติดตั้ง	108.00	ต้น			4,000.00	432,000.00	432,000.00
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงคิดเป็นเงิน							**8,283,600.00**